

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับเงินจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีต สายช่องหลอด หมู่ที่ ๒ บ้านบ่อกรัง ตำบลท่าสะท้อน โดยการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๕.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ตามแบบแปลนกองช่างองค์การบริหารส่วน ตำบลท่าสะท้อน พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ ป้าย และป้ายโครงการถาวร จำนวน ๑ ป้าย

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีต สายช่องหลอด หมู่ที่ ๒ บ้านบ่อกรัง ตำบลท่าสะท้อน ตามแบบ แปลนกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๕๑๔,๑๓๘.๑๔ บาท

๔. บัญชีประมาณการราคากลาง

๔.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)	จำนวน	๑	แผ่น
๔.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕ ก)	จำนวน	๑	แผ่น
๔.๓ แบบแปลนโครงการ	จำนวน	๙	แผ่น
๔.๔ รายงานการประชุมการกำหนดราคากลางฯ	จำนวน	๕	แผ่น

๕. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๕.๑ นายชินรัตน์ ฌ ตะกั่วทุ่ง	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๕.๒ นายวินัย คงสำเร็จ	ตำแหน่ง	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ
๕.๓ นายณัฐพงศ์ ช่วยชัย	ตำแหน่ง	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

แบบ **ปร.๕**

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน

ชื่อโครงการ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายช่องลอด

ปริมาณงาน ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๘๕.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.
หรือมีพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๙๒๕.๐๐ ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๒ บ้านบ่อกรัง ตำบลท่าสะท้อน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่ -

ประมาณราคาตามแบบ ปร.๕

จำนวน **๑** แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานอาคาร	-	-	-	
๒	ประเภทงานทาง	๓๗๗,๘๔๘.๒๗	๑.๓๖๐๗	๕๑๔,๑๓๘.๑๔	
๓	ประเภทงานชลประทาน	-	-	-	
๔	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย ๐ %				
	เงินประกันผลงานหัก ๐ %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ ๕ % ต่อปี				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ๗ %				
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น		๕๑๔,๑๓๘.๑๔	
		คิดเป็นเงินเพียง		๕๑๔,๑๓๘.๑๔	
	(ตัวอักษร)	ห้าแสนหนึ่งหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยสามสิบแปดบาทสิบสี่สตางค์			

เฉลี่ยราคาค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. **ประมาณ**

๕๕๕.๘๓

บาท/ตารางเมตร

- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้างก่อสร้างนี้
และให้ยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ประธานกรรมการ ฯ
(นายชินรัตน์ ณะแก้วทุ่ง)

ลงชื่อ กรรมการ ฯ
(นายวินัย คงสำเร็จ)

ลงชื่อ กรรมการ ฯ
(นายณัฐพงศ์ ช่วยชัย)

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน

ประเภทงาน ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๘๕.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๙๒๕.๐๐ ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๒ บ้านบ่อกรัง ตำบลท่าสะท้อน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่ -

ประมาณราคาโดย นายวินัย คงสำเริง

เมื่อวันที่ ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
๑	เกรดเกลี่ยพื้นทางเดิม	๙๒๕.๐๐	ม ^๒	-	-	๑๐.๓๓	๙,๕๕๕.๒๕	๙,๕๕๕.๒๕	
๒	ทรายหยาบรองพื้น.	๔๖.๒๕	ม ^๓	๖๐๗.๔๘	๒๘,๐๙๕.๙๕	๙๙.๐๐	๔,๕๗๘.๗๕	๓๒,๖๗๔.๗๐	
๓	คอนกรีต	๑๓๘.๗๕	ม ^๓	๑,๘๕๐.๐๐	๒๕๖,๖๘๗.๕๐	-	-	๒๕๖,๖๘๗.๕๐	๒๔๐ ksc
๔	เหล็กตะแกรง WIRE MESH ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๔ มม.	๙๒๕.๐๐	ม ^๒	๒๘.๐๐	๒๕,๙๐๐.๐๐	๕.๐๐	๔,๖๒๕.๐๐	๓๐,๕๒๕.๐๐	
๕	เหล็ก DB Ø ๑๖	๖๒๖.๖๐	กก	๑๘.๕๕	๑๑,๖๒๓.๕๒	-	-	๑๑,๖๒๓.๕๒	
๖	งานปูผิวคอนกรีต	๙๒๕.๐๐	ม ^๒	-	-	๑๑.๘๓	๑๐,๙๔๒.๗๕	๑๐,๙๔๒.๗๕	
๗	ค่าแบบข้างติดตามยาว ๒ ข้าง	๒๗๗.๕๐	ม	-	-	๒๐.๖๐	๕,๗๑๖.๕๐	๕,๗๑๖.๕๐	
๘	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต	๓๖๐.๐๐	ม	-	-	๘.๗๒	๓,๑๓๙.๒๐	๓,๑๓๙.๒๐	
๙	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	๓๖๐.๐๐	ม	-	-	๑๒.๓๑	๔,๔๓๑.๖๐	๔,๔๓๑.๖๐	
๑๐	ไพลทางหินคลุก	๔๒.๕๕	ม ^๓	๒๙๕.๐๐	๑๒,๕๕๒.๒๕	-	-	๑๒,๕๕๒.๒๕	
สรุป				รวมยอดค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)				๓๗๗,๘๔๘.๒๗	ยอดยกไป ปร.๕

ลงชื่อ ประธานกรรมการ ฯ
(นายชินรัตน์ ณ ตะกั่วทุ่ง)

ลงชื่อ กรรมการ ฯ
(นายวินัย คงสำเริง)

ลงชื่อ กรรมการ ฯ
(นายณัฐพงศ์ ช่วยชัย)