

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะทอน

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสามแยกบ้านนายบรรจง ขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๕๐.๐๐ ม. หน้า ๐.๒๐ ม.

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X FF	ราคากลาง
๑	เกรดเกลี่ยพื้นทางเดิม	ม ^๒	๗๕๐.๐๐	๑๑.๒๔	๘,๔๓๐.๐๐	๑.๓๖๒๔	๑๕.๓๓	๑๑,๔๘๕.๐๓
๒	ทรายหยาบรองพื้น.	ม ^๓	๓๗.๕๐	๔๒๗.๘๖	๑๖,๐๔๔.๗๕	๑.๓๖๒๔	๕๘๒.๘๒	๒๑,๘๕๗.๕๗
๓	คอนกรีต	ม ^๓	๑๕๐.๐๐	๑,๗๗๗.๑๐	๒๖๖,๕๖๕.๐๐	๑.๓๖๒๔	๒,๓๘๓.๘๗	๓๕๙,๐๘๐.๙๖
๔	เหล็กตะแกรง WIRE MESH ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๔ มม.	ม ^๒	๗๕๐.๐๐	๓๓.๐๐	๒๔,๗๕๐.๐๐	๑.๓๖๒๔	๔๔.๘๖	๓๓,๗๑๙.๔๐
๕	เหล็ก DB Ø ๑๖ มม.	กก	๓๖๗.๘๓	๒๓.๑๐	๘,๔๙๖.๙๑	๑.๓๖๒๔	๓๓.๔๗	๑๑,๕๗๖.๒๐
๖	เหล็ก RB Ø ๑๙ มม.	กก	๒๒.๒๖	๒๓.๓๕	๕๑๙.๗๗	๑.๓๖๒๔	๓๓.๘๑	๗๐๘.๑๔
๗	งานปูผิวคอนกรีต	ม ^๒	๗๕๐.๐๐	๑๒.๒๖	๙,๑๙๕.๐๐	๑.๓๖๒๔	๑๖.๗๐	๑๒,๕๒๗.๒๗
๘	ค่าแบบช่างตีตตามยาว ๒ ซ้ำ	ม	๒๒๕.๐๐	๒๐.๖๐	๔,๖๓๕.๐๐	๑.๓๖๒๔	๒๘.๐๗	๖,๓๑๔.๗๒
๙	ค่าบ่มผิวคอนกรีต	ม ^๒	๗๕๐.๐๐	๙.๖๘	๗,๒๖๐.๐๐	๑.๓๖๒๔	๑๓.๑๙	๙,๘๙๑.๐๒
๑๐	ค่าหยอดทรายรอยต่อคอนกรีต	ม	๒๒๐	๑๕.๒๒	๓,๓๔๘.๔๐	๑.๓๖๒๔	๒๐.๗๔	๔,๕๖๑.๘๖
๑๑	ไหลทางหินคลุก	ม ^๓	๒๔.๐๐	๓๑๑.๙๙	๗,๔๘๗.๗๖	๑.๓๖๒๔	๔๒๕.๐๖	๑๐,๒๐๑.๓๒
๑๒	- ป้ายจำกัดน้ำหนั ๒๑ ต้น (เสาปูน) ขนาด ป้ายจราจร ๓	ป้าย	๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑.๓๖๒๔	๐.๐๐	๐.๐๐
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น							๔๘๑,๙๒๕.๒๙
	คิดเป็นราคากลางเพียง (ตัวอักษร)							๔๘๑,๐๐๐.๐๐

สี่แสนแปดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง
ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

๓๕๓,๗๒๖.๖๐

๑.๓๖๒๔

(นายณัฐพงศ์ ผู้ช่วยชัย)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายชินรัตน์ ณ ตะกั่วทุ่ง)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวินัย คงสำเริง)
กรรมการกำหนดราคากลางและเลขานุการ