

ประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการ บริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน

การ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโทรรางม(ตอนที่ ๒)

ประมาณงาน ผิวจราจร คสล. ขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๔๗.๐๐ ม. หนาโดย ๐.๒๐ ม. มีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๗๓๕ ตารางเมตร

ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร จุดเริ่มต้นโครงการ กม.ที่ STA ๐+๒๒๘.๕๐-จุดสิ้นสุดโครงการ กม.ที่ STA ๐+๓๗๕.๕๐

สถานที่ก่อสร้าง สายโทรรางม หมู่ที่ ๔ บ้านหนองจอก ตำบลท่าสะท้อน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณราคาโดย นายณัฐพงศ์ ช่วยชัย

เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ	
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน			
๑	เกรดเกลี่ยพื้นทางเดิม	๗๓๕.๐๐	ม ^๒	-	-	๑๑.๕๔	๘,๔๐๘.๕๐	๘,๔๐๘.๕๐		
๒	ทรายหยาบรองพื้น.	๓๘.๕๙	ม ^๓	๖๘๘.๐๐	๒๖,๕๔๘.๒๐	-	๐.๐๐	๒๖,๕๔๘.๒๐		
๓	คอนกรีต	๑๕๗.๒๙	ม ^๓	๑,๗๕๗.๐๑	๒๗๖,๓๖๐.๑๐	-	๐.๐๐	๒๗๖,๓๖๐.๑๐	๒๔๐ KSC	
๔	เหล็กตะแกรง WIRE MESH ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๔ มม.	๗๓๕.๐๐	ม ^๒	๓๓.๕๐	๒๔,๖๒๒.๕๐	-	๐.๐๐	๒๔,๖๒๒.๕๐		
๕	งานเหล็ก DB๑๖ มม.	๑๓๘.๘๘	กก	๒๒.๘๓๐	๓,๑๘๖.๘๓	-	๐.๐๐	๓,๑๘๖.๘๓		
๖	งานเหล็กRB๑๙ มม.	๒๖.๗๑	กก	๒๓.๑๖๐	๖๑๘.๖๕	-	๐.๐๐	๖๑๘.๖๕		
๗	งานปูผิวคอนกรีต	๗๓๕.๐๐	ม ^๒	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๒.๓๖	๙,๐๘๔.๖๐	๙,๐๘๔.๖๐		
๘	ค่าแบบข้างติดตามยาว ๒ ข้าง	๒๒๐.๕๐	ม	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐.๖๐	๔,๕๕๒.๓๐	๔,๕๕๒.๓๐		
๙	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีตและหยอดยาง	๖๗.๐๖	ลิตร	๑๒.๐๐	๘๐๔.๗๕	๐.๐๐	๐.๐๐	๘๐๔.๗๕		
๑๐	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีตและหยอดยาง	๒๓๕.๒๐	ม	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๔.๖๑	๕,๗๘๘.๒๗	๕,๗๘๘.๒๗		
๑๑	ไหล่ทางหินคลุก	๓๓.๘๑	ม ^๓	๓๕๓.๗๗	๑๑,๙๖๐.๙๖			๑๑,๙๖๐.๙๖		
สรุป								รวมยอดค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	๓๗๑,๙๒๕.๕๗	ยอดยกไป ปร.๕

การ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน

โครงการ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโทรงาม(ตอนที่ ๒)

ปริมาณงาน ผิวจราจร คสล. ขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๔๗.๐๐ ม. หนาโดย ๐.๒๐ ม. มีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๗๓๕ ตารางเมตร

โหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร จุดเริ่มต้นโครงการ กม.ที่ STA ๐+๒๒๘.๕๐-จุดสิ้นสุดโครงการ กม.ที่ STA ๐+๓๗๕.๕๐

สถานที่ก่อสร้าง สายโทรงาม หมู่ที่ ๔ บ้านหนองจอก ตำบลท่าสะท้อน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณราคาโดย นายณัฐพงศ์ ช่วยชัย

เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานอาคาร	-	-	-	
๒	ประเภทงานทาง	๓๗๑,๙๒๕.๕๗	๑.๓๖๒๔	๕๐๖,๗๑๑.๔๐	
๓	ประเภทงานชลประทาน	-	-	-	
๔	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	
	เงินไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย ๐ %				
	เงินประกันผลงานหัก ๐ %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ ๕ % ต่อปี				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ๗ %				
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น คิดเป็นเงินเพียง		๕๐๖,๗๑๑.๔๐ ๕๐๐,๐๐๐.๐๐	
	(ตัวอักษร)		ห้าแสนบาทถ้วน		

เฉลี่ยราคาค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ประมาณ

๖๘๐.๒๗

บาท/ตารางเมตร

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นายชินรัตน์ ณ ตะกั่วทุ่ง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ กรรมการ

(นายณัฐพงศ์ ช่วยชัย)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ กรรมการ/เลขานุการ

(นายวินัย คงสำเร็จ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน