

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.๕

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน

ชื่อโครงการ ยกกระดับถนนสายช่องตลอด หมู่ที่ ๑ นาค้อ

ปริมาณงาน ยกกระดับถนนหินผุ กว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร ปริมาณหินผุไม่น้อยกว่า ๒๓๐ ลบ.ม

ผิวจราจรหินคลุก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร. ยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร. หนาโดยเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร. ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๑๑ ลบ.ม.

จุดเริ่มต้นโครงการ กม.ที่ STA ๐+๐๐๐-จุดสิ้นสุดโครงการ กม.ที่ STA๐+๓๐๐

สถานที่ก่อสร้าง (สายช่องตลอด) หมู่ที่ ๑ บ้านนาค้อ ตำบลท่าสะท้อน อำเภอขุนหิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณราคาโดย นายณัฐพงศ์ ช่วยชัย

เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน ( บาท )	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน ( บาท )	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานอาคาร				
๒	ประเภทงานทาง	๑๒๕,๗๗๗.๔๘	๑.๓๖๒๔	๑๗๑,๓๕๙.๒๔	
๓	ประเภทงานชลประทาน				
๔	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
	<b>เงินไข</b>				
	เงินล่วงหน้าจ่าย ๐ %				
	เงินประกันผลงานหัก ๐ %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖ % ต่อปี				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ( VAT ) ๗ %				
<b>สรุป</b>		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น คิดเป็นเงินเพียง		๑๗๑,๓๕๙.๒๔ ๑๖๙,๐๐๐.๐๐	
	( ตัวอักษร )	หนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน			

ลงชื่อ .....ประธานกรรมการ

( นายชินรัตน์ ณ ตะกั่วทุ่ง )

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ .....กรรมการ

( นายณัฐพงศ์ ช่วยชัย )

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ .....กรรมการ/เลขานุการ

( นายวินัย คงสำเร็จ )

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ประมาณราคาก่อสร้างจ้างเหมาที่ว่าการปรับปรุงถนนหินคลุก

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน

ชื่อโครงการ ยกระดับถนนสายช่องหลอด หมู่ที่ ๓ นาดี

ปริมาณงาน ยกระดับถนนหินลู กว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร ปริมาณหินลูไม่น้อยกว่า ๒๓๐ ลบ.ม

ผิวจราจรหินคลุก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร. ยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร. หนาโดยเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร. ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๑๑ ลบ.ม.

จุดเริ่มต้นโครงการ กม.ที่ STA ๐+๐๐๐-จุดสิ้นสุดโครงการ กม.ที่ STA๐+๓๐๐

สถานที่ก่อสร้าง (สายช่องหลอด) หมู่ที่ ๓ บ้านนาดี ตำบลท่าสะท้อน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณราคาโดย นายณัฐพงศ์ ช้วยชัย

เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ ( บาท )		ค่าแรงงาน ( บาท )		ค่าวัสดุและแรงงาน ( บาท )	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
๑	งานรองพื้นทางหินลู(แน่น)								
	- เกรตบอัดพื้นทางเดิม	๑,๒๐๐.๐๐	ม <sup>๒</sup>			๑๑.๔๔	๑๓,๗๒๘.๐๐	๑๓,๗๒๘.๐๐	
	- วัสดุคัดเลือกรองพื้นทาง ๐.๓๐ ม.	๒๓๔.๐๐	ม <sup>๓</sup>	๑๙๐.๕๔	๔๔,๕๘๖.๘๓			๔๔,๕๘๖.๘๓	
๒	งานพื้นทางหินคลุก(แน่น)								
	- พื้นทางหินคลุก ๐.๑๐ม.	๑๑๑.๐๐	ม <sup>๓</sup>	๕๐๔.๒๑	๕๕,๙๖๗.๓๑			๕๕,๙๖๗.๓๑	
	- ท่อคสล.ศก ๑.๐๐	๖.๐๐	ม <sup>๓</sup>	๑,๙๑๕.๘๙	๑๑,๔๙๕.๓๔			๑๑,๔๙๕.๓๔	
รวมยอดค่าวัสดุและแรงงาน ( บาท )								๑๒๕,๗๑๗.๔๘	ยอดยกไป ปร.๕
สรุป									