

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

แบบ พร.๕

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน  
 ชื่อโครงการ ขยายเขตระบบประปา(บ้านนางแล้ม-บ้านนายทวี)  
 ปริมาณงาน วางท่อส่งน้ำประปา PE๑๐๐ PN๖(SDR๑๗) ศก ๗๕ มม ระยะทางรวม ๘๐๐ เมตร  
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๒ บ้านบ่อกรัง ตำบลท่าสะท้อน อำเภอทუნพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
 ประมาณราคาโดย นายณัฐพงศ์ ช่วยชัย  
 เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๕

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน ( บาท )	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน ( บาท )	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานอาคาร	-	-	-	
๒	ประเภทงานทาง	๑๓๑,๓๕๖.๐๘	๑.๓๐๒๔	๑๗๑,๐๗๘.๑๖	
๓	ประเภทงานชลประทาน	-	-	-	
๔	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย ๐ %				
	เงินประกันผลงานหัก ๐ %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ ๕ % ต่อปี				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ๗ %				
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น คิดเป็นเงินเพียง		๑๗๑,๐๗๘.๑๖ ๑๗๐,๐๐๐.๐๐	
( ตัวอักษร )		หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน			

เฉลี่ยราคาค่าขยายเขตประปา ประมาณ

๑๖๐.๓๘

บาท/เมตร

ลงชื่อ ..... ผู้ประมาณราคา

( นายณัฐพงศ์ ช่วยชัย )

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ ..... ผู้ตรวจสอบ

( นายชินรัตน์ ณ ตะกั่วทุ่ง )

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ ..... เห็นชอบ

( นางสาวศุภกร รอดมณี )

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน

ลงชื่อ ..... อนุมัติ

( นายชิตติยะ นมะ )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.๔ แผ่นที่ ๑/๑

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน

ชื่อโครงการ ขยายเขตระบบประปา(บ้านนางแลล้ม-บ้านนายทวี)

ปริมาณงาน วางท่อส่งน้ำประปา PE๑๐๐ PN๖(SDR๑๗) ศก ๗๕ มม ระยะทางรวม ๘๐๐ เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๒ บ้านบ่อกรัง ตำบลท่าสะท้อน อำเภอทუნหิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณราคาโดย นายณัฐพงศ์ ช่วยชัย

เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๕

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ ( บาท )		ค่าแรงงาน ( บาท )		ค่าวัสดุและแรงงาน ( บาท )	หมายเหตุ	
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน			
๑	ดินซุก+ฝังกลบ	๘๐๐.๐๐	ม <sup>๓</sup>	-	-	๑๘.๐๐	๑๔,๔๐๐.๐๐	๑๔,๔๐๐.๐๐		
๒	PE๑๐๐ PN๑๐(SDR๑๗) ศก ๗๕ มม	๘๐๐.๐๐	ม	๙๐.๐๐	๗๒,๐๐๐.๐๐	๕๐.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐	๑๑๒,๐๐๐.๐๐		
๓	ท่อตรง	๘.๐๐	อัน	๓๘๐.๐๐	๓,๐๔๐.๐๐	-	๐.๐๐	๓,๐๔๐.๐๐		
๔	รัดแยก	๒.๐๐	อัน	๔๒๕.๐๐	๘๕๐.๐๐	-	๐.๐๐	๘๕๐.๐๐		
๕	๓ทาง	๐.๐๐	อัน	๕๑๑.๐๐	๐.๐๐	-	๐.๐๐	๐.๐๐		
๖	ฝาลูกปลายนท่อ	๑.๐๐	อัน	๑๗๔.๐๐	๑๗๔.๐๐	-	๐.๐๐	๑๗๔.๐๐		
๗	ท่อ pvc ๓/๔ นิ้วชั้น ๘.๕	๑.๐๐	ท่อน	๔๕.๕๘๐	๔๕.๕๘	-	๐.๐๐	๔๕.๕๘		
๘	ต่อตรงเกลียวนอก๓/๔ นิ้ว	๒.๐๐	อัน	๖.๐๐	๑๒.๐๐	-	๐.๐๐	๑๒.๐๐		
๙	Cap pvc. ๓/๔ นิ้ว	๒.๐๐	อัน	๗.๐๐	๑๔.๐๐	-	๐.๐๐	๑๔.๐๐		
๑๐	กาวทาท่อ ๑๐๐ กรัม	๑.๐๐	กป	๒๐.๕๐	๒๐.๕๐	-	๐.๐๐	๒๐.๕๐		
๑๑	เสาคอนกรีตแฉัดตั้งแนวท่อ	๘.๐๐	ต้น	๑๐๐.๐๐	๘๐๐.๐๐	-	๐.๐๐	๘๐๐.๐๐		
สรุป								รวมยอดค่าวัสดุและแรงงาน ( บาท )	๑๓๑,๓๕๖.๐๘	ยอดยกไป ปร.๕