

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับเงินจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ยกกระต๊อบถนน สายทางเข้าหมู่บ้าน-โรงเรียนบ้านหนองจอก หมู่ที่ ๔ บ้านหนองจอก ตำบลท่าสะท้อน โดยการยกกระต๊อบถนนผิวจราจรหินคลุก กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๓๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๐๔.๖๐ ลูกบาศก์เมตร พื้นทางหินผุ ขนาดกว้าง ๖.๔๐ เมตร ยาว ๓๓๐.๐๐ เมตร หนาโดยเฉลี่ย ๐.๖๐ เมตร ปริมาณหินผุไม่น้อยกว่า ๑,๒๖๗.๒๐ ลูกบาศก์เมตร ตามแบบแปลนกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ ป้าย และป้ายโครงการถาวร จำนวน ๑ ป้าย

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ยกกระต๊อบถนน สายสามแยกสำนักซี-หัวถนน หมู่ที่ ๓ บ้านท่าสะท้อน ตำบลท่าสะท้อน ตามแบบแปลนกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๕๑๑,๐๐๐.๐๐ บาท

๔. บัญชีประมาณการราคากลาง

๔.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)	จำนวน	๑	แผ่น
๔.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕ ก)	จำนวน	๑	แผ่น
๔.๓ แบบแปลนโครงการ	จำนวน	๔	แผ่น
๔.๔ รายงานการประชุมการกำหนดราคากลางฯ	จำนวน	๕	แผ่น

๕. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๕.๑ นายชินรัตน์ ฦ ตะกั่วทุ่ง	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๕.๒ นายวินัย คงสำเร็จ	ตำแหน่ง	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ
๕.๓ นายวรเดช ฤกษ์วัลย์	ตำแหน่ง	นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน	กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

แบบ พร.๕

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน

ชื่อโครงการ ยกกระต๊อบถนน สายทางเข้าหมู่บ้าน-โรงเรียนบ้านหนองจอก

ปริมาณงาน ผิวจราจรหินคลุก ขนาดกว้าง ๖.๐๐ม. ยาว ๓๓๐.๐๐ ม. หนาโดยเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๐๔.๖๐ลบ.ม.

พื้นที่ทางหินผุ ขนาดกว้าง ๖.๕๐ ม. ยาว ๓๓๐.๐๐ ม. หนาโดยเฉลี่ย ๐.๖๐เมตร ปริมาณหินผุไม่น้อยกว่า ๑๒๖๗.๒๐ ลบ.ม.

จุดเริ่มต้นโครงการ กม.ที่ STA ๐+๐๐๐-จุดสิ้นสุดโครงการ กม.ที่ STA ๐+๓๓๐

สถานที่ก่อสร้าง (สายทางเข้าหมู่บ้าน-โรงเรียนบ้านหนองจอก) หมู่ที่ ๔ บ้านหนองจอก ตำบลท่าสะท้อน อำเภอพนมพิณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณราคาโดย

นายณัฐพงศ์ ช่วยชัย

เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานอาคาร				
๒	ประเภทงานทาง	๓๗๖,๐๕๐.๓๒	๑.๓๖๐๗	๕๑๑,๖๙๑.๖๗	
๓	ประเภทงานชลประทาน				
๔	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย ๐ %				
	เงินประกันผลงานหัก ๐ %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ ๕ % ต่อปี				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ๗ %				
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น		๕๑๑,๖๙๑.๖๗	
		คิดเป็นเงินเพียง		๕๑๑,๐๐๐.๐๐	
	(ตัวอักษร)				ห้าแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้างก่อสร้างนี้
และให้ยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ประธานกรรมการ ฯ

(นายชินรัตน์ ณ ตะกั่วทุ่ง)

ลงชื่อ กรรมการ ฯ

(นายวินัย คงสำเริง)

ลงชื่อ กรรมการ ฯ

(นายวรเดช ฤกษ์วัลย์)

