

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับเงินจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างคูระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยหลังบ้านนายมงคล - หารัยรัตนโกศัย หมู่ที่ ๕ บ้านเขาพลู ตำบลท่าสะท้อน โดยการก่อสร้างคูระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๑๓๗.๐๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร ตามแบบแปลนกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ ป้าย และป้ายโครงการถาวร จำนวน ๑ ป้าย

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๒๘,๐๐๐.๐๐ บาท

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างคูระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยหลังบ้านนายมงคล - หารัยรัตนโกศัย หมู่ที่ ๕ บ้านเขาพลู ตำบลท่าสะท้อน ตามแบบแปลนกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๓๑๒,๐๐๐.๐๐ บาท

๔. บัญชีประมาณการราคากลาง

| | |
|--|--------------|
| ๔.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔) | จำนวน ๑ แผ่น |
| ๔.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕ ก) | จำนวน ๑ แผ่น |
| ๔.๓ แบบแปลนโครงการ | จำนวน ๘ แผ่น |
| ๔.๔ รายงานการประชุมการกำหนดราคากลางฯ | จำนวน ๔ แผ่น |

๕. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

| | | |
|------------------------------|-----------------------------|---------------|
| ๕.๑ นายชินรัตน์ ฌ ตะกั่วทุ่ง | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง | ประธานกรรมการ |
| ๕.๒ นายวินัย คงสำเร็จ | ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน | กรรมการ |
| ๕.๓ นายณัฐพงศ์ ช่วยชัย | ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน | กรรมการ |

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะหาด

ประเภท ก่อสร้างคูระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๐.๔๐ ม. ยาว ๑๓๗.๐๐ ม. ลึก ๐.๕๐ ม.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๕ บ้านเขาพลู ตำบลท่ามะหาด อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่ -

ประมาณราคาตามแบบ ปร.๕

จำนวน ๑ แผ่น

เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

| ลำดับที่ | รายการ | ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท) | Factor F | ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท) | หมายเหตุ |
|--|--------------------------------|--|----------|---|----------|
| ๑ | ประเภทงานอาคาร | ๒๓๘,๗๑๐.๒๕ | ๑.๓๐๕๖ | ๓๑๒,๐๘๙.๗๗ | |
| ๒ | ประเภทงานทาง | - | - | - | |
| ๓ | ประเภทงานชลประทาน | - | - | - | |
| ๔ | ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม | - | - | - | |
| | เงื่อนไข | | | | |
| | เงินล่วงหน้าจ่าย ๐ % | | | | |
| | เงินประกันผลงานหัก ๐ % | | | | |
| | ดอกเบี้ยเงินกู้ ๕ % ต่อปี | | | | |
| | ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ๗ % | | | | |
| สรุป | รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น | | | ๓๑๒,๐๘๙.๗๗ | |
| | คิดเป็นเงินเพียง | | | ๓๑๒,๐๐๐.๐๐ | |
| (ตัวอักษร) สามแสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน | | | | | |

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้างก่อสร้างนี้

และให้ยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้างก่อสร้างนี้

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการฯ

(นายชินรัตน์ ณ ตะกั่วทุ่ง)

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นายวินัย คงสำเร็จ)

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นายณัฐพงศ์ ช่วยชัย)

ประมาณราคาก่อสร้างจ้างเหมาทำการก่อสร้างคูระบายน้ำ

แบบ พร.๕ แผ่นที่ ๑/๑

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน

ประเภทงาน ก่อสร้างคูระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๐.๔๐ ม. ยาว ๑๓๗.๐๐ ม. ลึก ๐.๕๐ ม.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๕ บ้านเขาพลู ตำบลท่าสะท้อน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่ -

ประมาณราคาโดย นายวินัย คงสำเร็จ

เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุสิ่งของ (บาท) | | ค่าแรงงาน (บาท) | | ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|---------------------------------|--------|-----------------|---------------------------------|-----------|-------------------|-----------|---------------------------|--------------|
| | | | | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน | | |
| ๑ | งานพื้น+ ผนัง | | | | | | | | |
| | - ดินขุดกลับคืน | ๖๕.๗๖ | ม ^๓ | - | - | ๑๒๕.๐๐ | ๘,๒๒๐.๐๐ | ๘,๒๒๐.๐๐ | |
| | - ทราฮายาบรองพื้น | ๘.๒๒ | ม ^๓ | ๕๖๐.๗๕ | ๔,๖๐๙.๓๗ | ๙๑.๐๐ | ๗๔๘.๐๒ | ๕,๓๕๗.๓๙ | |
| | - คอนกรีตหยาบ | ๘.๒๒ | ม ^๓ | ๑,๕๗๗.๘๒ | ๑๒,๙๖๙.๖๘ | ๓๙๘.๐๐ | ๓,๒๗๑.๕๖ | ๑๖,๒๔๑.๒๔ | |
| | - คอนกรีต | ๒๑.๙๒ | ม ^๓ | ๑,๖๘๒.๒๔ | ๓๖,๘๗๔.๗๐ | ๓๙๑.๐๐ | ๘,๕๗๐.๗๒ | ๔๕,๘๔๕.๔๒ | ๒๔๐ KSC |
| | - เหล็ก RB Ø ๙ มม. | ๐.๙๓๘ | ตัน | ๒๗,๖๙๔.๓๙ | ๒๕,๙๗๗.๓๔ | ๔,๑๐๐.๐๐ | ๓,๘๕๕.๘๐ | ๒๙,๘๓๓.๑๔ | |
| | - ลวดผูกเหล็ก | ๒๘.๑๔ | กก. | ๓๒.๒๕ | ๙๐๗.๕๒ | - | - | ๙๐๗.๕๒ | |
| | - ไม้แบบ (คิด ๒๕%) | ๒๗๔.๐๐ | ม. ^๒ | ๑๕๐.๗๐ | ๔๑,๒๙๑.๘๐ | ๑๓๓.๐๐ | ๓๖,๔๔๒.๐๐ | ๗๗,๗๓๓.๘๐ | |
| ๒ | งานฝาปิด | | | | | | | | |
| | - คอนกรีต | ๘.๐๐ | ม ^๓ | ๑,๖๘๒.๒๔ | ๑๓,๔๕๗.๙๒ | ๓๙๑.๐๐ | ๓,๑๒๘.๐๐ | ๑๖,๕๘๕.๙๒ | ๒๔๐ KSC |
| | - เหล็ก RB Ø ๙ มม. | ๐.๓๗๙ | ตัน | ๒๗,๖๙๔.๓๙ | ๑๐,๔๙๖.๑๗ | ๔,๑๐๐.๐๐ | ๑,๕๕๓.๙๐ | ๑๒,๐๕๐.๐๗ | |
| | - ลวดผูกเหล็ก | ๑๑.๓๗ | กก. | ๓๒.๒๕ | ๓๖๖.๖๘ | - | - | ๓๖๖.๖๘ | |
| | - ไม้แบบ (คิด ๒๕%) | ๕๔.๘๐ | ม. ^๒ | ๑๕๐.๗๐ | ๘,๒๕๘.๓๖ | ๑๓๓.๐๐ | ๗,๒๘๘.๔๐ | ๑๕,๕๔๖.๗๖ | |
| | - เหล็กฉาก ขนาด ๕๐ x ๕๐ x ๔ มม. | ๗.๐๐ | เส้น | ๔๙๐.๓๓ | ๓,๔๓๒.๓๑ | - | - | ๓,๔๓๒.๓๑ | |
| | - ค่าแรงเชื่อมฝาตะแกรง | ๑๔.๐๐ | ฝา | - | - | ๕๐๐.๐๐ | ๗,๐๐๐.๐๐ | ๗,๐๐๐.๐๐ | |
| สรุป | | | | รวมยอดค่าวัสดุและแรงงาน (บาท) | | | | ๒๓๘,๗๑๐.๒๕ | ยอดยกไป พร.๕ |

ลงชื่อ ประธานกรรมการ ฯ

(นายชินรัตน์ ณ ตะกั่วทุ่ง)

ลงชื่อ กรรมการ ฯ

(นายวินัย คงสำเร็จ)

ลงชื่อ กรรมการ ฯ

(นายณัฐพงศ์ ช่วยชัย)