

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับเงินจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ บุกเบิกถนน สายหนองน - เขาบ่อเพลิง หมู่ที่ ๖ บ้านห้วยลึก ตำบลท่าสะท้อน โดยการบุกเบิกถนนลงชั้นหินผุ ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๘๐๐.๐๐ เมตร หนาโดยเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ลงชั้นหินคลุก ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๘๐๐.๐๐ เมตร หนาโดยเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒,๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร ST ๐ + ๐๐๐ - ๐ + ๘๐๐ ตามแบบแปลนกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ ป้าย และป้ายโครงการถาวร จำนวน ๑ ป้าย

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๓๕,๐๐๐.๐๐ บาท

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป บุกเบิกถนน สายหนองน - เขาบ่อเพลิง หมู่ที่ ๖ บ้านห้วยลึก ตำบลท่าสะท้อน ตามแบบแปลนกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๓๕๓,๐๐๐.๐๐ บาท

### ๔. บัญชีประมาณการราคากลาง

๔.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)	จำนวน	๑	แผ่น
๔.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕ ก)	จำนวน	๑	แผ่น
๔.๓ แบบแปลนโครงการ	จำนวน	๘	แผ่น
๔.๔ รายงานการประชุมการกำหนดราคากลางฯ	จำนวน	๔	แผ่น

### ๕. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๕.๑ นายชินรัตน์ ฌ ตะกั่วทุ่ง	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๕.๒ นายวินัย คงสำเร็จ	ตำแหน่ง	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ
๕.๓ นายณัฐพงศ์ ช่วยชัย	ตำแหน่ง	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

แบบ พร.๕

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน

ชื่อโครงการ บุกเบิกถนน สายหนองนน - เขาบ่อเพลิง

ปริมาณงาน พื้นทางหินผุ ขนาดกว้าง ๓.๕๐ ม. ยาว ๘๐๐.๐๐ ม. หนาโดยเฉลี่ย ๐.๓๐ ม.

ผิวจราจรหินคลุก ขนาดกว้าง ๓.๕๐ ม. ยาว ๘๐๐.๐๐ ม. หนาโดยเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒,๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๖ บ้านห้วยลึก ตำบลท่าสะท้อน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่ -

ประมาณราคาตามแบบ พร.๕

จำนวน ๑ แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน ( บาท )	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน ( บาท )	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานอาคาร	-	-	-	
๒	ประเภทงานทาง	๒๖๐,๐๔๗.๖๘	๑.๓๖๐๗	๓๕๓,๘๔๖.๘๘	
๓	ประเภทงานชลประทาน	-	-	-	
๔	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	
	<b>เงื่อนไข</b>				
	เงินล่วงหน้าจ่าย ๐ %				
	เงินประกันผลงานหัก ๐ %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ ๕ % ต่อปี				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ( VAT ) ๗ %				
<b>สรุป</b>				รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น ๓๕๓,๘๔๖.๘๘	
				คิดเป็นเงินเพียง ๓๕๓,๐๐๐.๐๐	
	( ตัวอักษร )			สามแสนห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน	

เฉลี่ยราคาค่าปรับปรุงยกระดับถนนหินคลุก ประมาณ ๑๒๖.๐๗ บาท/ตารางเมตร

- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้างก่อสร้างนี้ และให้ยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ ฯ

( นายชินรัตน์ ฤๅณ ตะกั่วทุ่ง )

ลงชื่อ ..... กรรมการ ฯ

( นายวินัย คงสำเร็จ )

ลงชื่อ ..... กรรมการ ฯ

( นายณัฐพงศ์ ช่วยชัย )

