

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับเงินจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนหินคลุก สายหน้าสถานีรถไฟ หมู่ที่ ๕ บ้านเขาพลู ตำบลท่าสะท้อน โดยการเกรด ปรับบดอัดพื้นทางเดิม ลงชั้นหินคลุก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนาโดยเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมี พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร ST ๐ + ๒๗๐ - ๐ + ๔๗๐ ตามแบบแปลนกองช่างองค์การบริหาร ส่วนตำบลท่าสะท้อน พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ ป้าย และป้ายโครงการถาวร จำนวน ๑ ป้าย

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๖๔,๐๐๐.๐๐ บาท

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ปรับปรุงถนนหินคลุก สายหน้าสถานีรถไฟ หมู่ที่ ๕ บ้านเขาพลู ตำบลท่าสะท้อน ตามแบบแปลนกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๖๑,๐๐๐.๐๐ บาท

๔. บัญชีประมาณการราคากลาง

๔.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)	จำนวน ๑ แผ่น
๔.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕ ก)	จำนวน ๑ แผ่น
๔.๓ แบบแปลนโครงการ	จำนวน ๗ แผ่น
๔.๔ รายงานการประชุมการกำหนดราคากลางฯ	จำนวน ๔ แผ่น

๕. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๕.๑ นายชินรัตน์ ฦ ตะกั่วทุ่ง	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๕.๒ นายวินัย คงสำเร็จ	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ
๕.๓ นายณัฐพงศ์ ช่วยชัย	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ ปร.๕

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน

ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนน สายหน้าสถานีรถไฟ

ปริมาณงาน ผิวจราจรหินคลุก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒๐๐.๐๐ ม. หนาโดยเฉลี่ย ๐.๑๐ ม.

หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๕ บ้านเขาพลู ตำบลท่าสะท้อน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่ -

ประมาณราคาตามแบบ ปร.๕

จำนวน ๑ แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงานรวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมดรวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานอาคาร	-	-	-	
๒	ประเภทงานทาง	๔๕,๐๓๖.๐๐	๑.๓๖๐๗	๖๑,๒๘๐.๔๙	
๓	ประเภทงานชลประทาน	-	-	-	
	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย ๐ %				
	เงินประกันผลงานหัก ๐ %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ ๕ % ต่อปี				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ๗ %				
สรุป				รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น ๖๑,๒๘๐.๔๙	
				คิดเป็นเงินเพียง ๖๑,๐๐๐.๐๐	
	(ตัวอักษร)			หกหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน	

เฉลี่ยราคาค่าปรับปรุงยกระดับถนนหินคลุก ประมาณ ๗๖.๒๕ บาท/ตารางเมตร

- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้างก่อสร้างนี้
- ให้ยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ประธานกรรมการ ฯ
(นายชินรัตน์ ณ ตะกั่วทุ่ง)

ลงชื่อ กรรมการ ฯ
(นายวินัย คงสำเริง)

ลงชื่อ กรรมการ ฯ
(นายณัฐพงศ์ ช่วยชัย)

ประมาณราคาก่อสร้างจ้างเหมาทำการปรับปรุงถนน

แบบ ปร.๕ แผ่นที่ ๑/๑

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน

ปริมาณงาน ผิวจราจรหินคลุก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒๐๐.๐๐ ม. หนาโดยเฉลี่ย ๐.๑๐ ม.
หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๕ บ้านเขาพลู ตำบลท่าสะท้อน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่ -

ประมาณราคาโดย นายวินัย คงสำเร็จ

เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ	
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน			
๑	งานเกรดปรับพื้นทางเดิม									
	- เกรดปรับพื้นทางเดิม	๘๐๐.๐๐	ม ^๒	-	-	๑๐.๗๔	๘,๕๙๒.๐๐	๘,๕๙๒.๐๐		
๒	งานพื้นทางหินคลุก									
	- พื้นทางหินคลุก	๘๐.๐๐	ม ^๓	๔๕๕.๕๕	๓๖,๔๔๔.๐๐			๓๖,๔๔๔.๐๐		
สรุป										
								รวมยอดค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	๔๕,๐๓๖.๐๐	ยอดยกไป ปร.๕

ลงชื่อ ประธานกรรมการ ฯ
(นายชินรัตน์ ณ ตะกั่วทุ่ง)

ลงชื่อ กรรมการ ฯ
(นายวินัย คงสำเร็จ)

ลงชื่อ กรรมการ ฯ
(นายณัฐพงศ์ ช่วยชัย)