

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างโรงประกอบอาหาร

แบบ พร.๕

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน

ชื่อโครงการ ก่อสร้างโรงประกอบอาหาร

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๖.๐๐ ม. สูง ๓.๒๐ ม.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๔ บ้านหนองจอก ตำบลท่าสะท้อน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่ -

ประมาณราคาตามแบบ พร.๕

จำนวน ๑ แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานอาคาร	๓๔๐,๙๘๙.๒๑	๑.๓๐๕๖	๔๔๕,๑๙๕.๕๑	
๒	ประเภทงานทาง				
๓	ประเภทงานชลประทาน	-	-	-	
๔	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย ๐ %				
	เงินประกันผลงานหัก ๐ %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ ๕ % ต่อปี				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ๗ %				
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น		๔๔๕,๑๙๕.๕๑	
		คิดเป็นเงินเพียง		๔๔๕,๑๙๕.๕๑	
	(ตัวอักษร)	สี่แสนสี่หมื่นห้าพันหนึ่งร้อยเก้าสิบห้าบาทห้าสิบบั้ง			

- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้างก่อสร้างนี้ และให้ยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ประธานกรรมการ ฯ

(นายชินรัตน์ ณ ตะควง)

ลงชื่อ กรรมการ ฯ

(นายวินัย คงสำเร็จ)

ลงชื่อ กรรมการ ฯ

(นายณัฐพงศ์ ช่วยชัย)

ประมาณราคาก่อสร้างจ้างเหมาทำการก่อสร้างโรงประกอบอาหาร

แบบ พร.๔ แผ่นที่ ๑/๒

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน

ชื่อโครงการ ก่อสร้างโรงประกอบอาหาร ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๖.๐๐ ม. สูง ๓.๒๐ ม.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๔ บ้านหนองจอก ตำบลท่าสะท้อน อำเภอพนมพิณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่ -

ประมาณราคาโดย นายวินัย คงสำเร็จ

เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ	
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน			
๑	งานโครงสร้าง									
	- รื้อถอนอาคารเดิม	๒๗.๓๐	ม ^๒	-	-	๗๐.๐๐	๑,๙๑๑.๐๐	๑,๙๑๑.๐๐		
	- ดินถมปรับระดับ	๑๑๒.๓๒	ม ^๓	๖๖.๖๖	๗,๔๘๗.๒๕	-	-	๗,๔๘๗.๒๕		
	- ทราดยาสูบ	๖.๔๐	ม ^๓	๕๖๐.๗๕	๓,๕๘๘.๘๐	๙๙.๐๐	๖๓๓.๖๐	๔,๒๒๒.๔๐		
	- คอนกรีต	๑๓.๗๘	ม ^๓	๑,๖๓๕.๕๑	๒๒,๕๓๗.๓๓	๓๙๑.๐๐	๕,๓๘๗.๙๘	๒๗,๙๒๕.๓๑	๒๔๐ KSC	
	- เหล็ก RB ๖ มม	๐.๑๕๐	ตัน	๒๘,๕๓๕.๕๒	๔,๒๘๐.๓๓	๔,๑๐๐.๐๐	๖๑๕.๐๐	๘,๘๙๕.๓๓		
	- เหล็ก DB ๑๒ มม	๐.๒๓๐	ตัน	๒๗,๑๕๐.๒๘	๖,๒๔๔.๕๖	๓,๓๐๐.๐๐	๗๕๙.๐๐	๗,๐๐๓.๕๖		
	- เหล็ก DB ๑๖ มม	๐.๕๐๐	ตัน	๒๗,๐๑๗.๐๗	๑๓,๕๐๙.๕๔	๓,๓๐๐.๐๐	๑,๖๕๐.๐๐	๑๘,๑๖๙.๕๔		
	- ลวดผูกเหล็ก	๒๖.๔๐	กก	๓๓.๖๕	๘๘๘.๓๖	-	-	๘๘๘.๓๖		
	- ไม้แบบ	๕.๕๑	ม ^๒	๑๕๐.๗๐	๘๑๕.๒๙	๑๓๓.๐๐	๗๑๙.๕๓	๑,๕๓๔.๘๒		
	- ตะปู ๑" - ๓"	๒๖.๔๐	กก	๓๗.๓๘	๙๘๖.๘๓	-	-	๙๘๖.๘๓		
๒	งานโครงสร้างหลังคา									
	- เหล็ก [๑๒๕ x ๕๐ x ๒๐ x ๒.๓ มม.	๑๘.๐๐	ท่อน	๘๑๖.๘๒	๑๔,๗๐๒.๗๖	-	-	๑๔,๗๐๒.๗๖		
	- เหล็ก [๑๐๐ x ๕๐ x ๒๐ x ๒.๓ มม.	๑๕.๐๐	ท่อน	๗๕๒.๓๔	๑๑,๒๘๕.๑๐	-	-	๑๑,๒๘๕.๑๐		
	- เหล็ก [๗๕ x ๔๕ x ๑๕ x ๒.๓ มม.	๒๘.๐๐	ท่อน	๕๙๑.๑๒	๑๖,๕๕๑.๓๖	-	-	๑๖,๕๕๑.๓๖		
	- กระจับปี่ลอนคู่ (สี) หนา ๔ มม.	๒๔๐.๐๐	แผ่น	๕๑.๘๗	๑๒,๔๕๘.๘๐	-	-	๑๒,๔๕๘.๘๐		
	- ครอบสันกระจับปี่ลอนคู่ (สี)	๒๔.๐๐	แผ่น	๖๕.๐๐	๑,๕๖๐.๐๐	-	-	๑,๕๖๐.๐๐		
	- ครอบข้างกระจับปี่ลอนคู่ (สี)	๒๔.๐๐	แผ่น	๖๕.๐๐	๑,๕๖๐.๐๐	-	-	๑,๕๖๐.๐๐		
	- ปิดจั่วกระจับปี่ลอนคู่ (สี)	๔.๐๐	แผ่น	๖๕.๐๐	๒๖๐.๐๐	-	-	๒๖๐.๐๐		
	- น๊อตยึดกระจับปี่	๒๔๐.๐๐	ตัว	๔.๖๗	๑,๑๒๐.๘๐	-	-	๑,๑๒๐.๘๐		
	- เชิงชายไม้สำเร็จรูป ๘"	๑๖.๐๐	แผ่น	๒๕๐.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐	-	-	๔,๐๐๐.๐๐		
	- ค่าแรงมุงกระจับปี่	๑๐๘.๐๐	ม ^๒	-	-	๔๕.๐๐	๔,๘๖๐.๐๐	๔,๘๖๐.๐๐		
	- ค่าแรงเชื่อมโครงหลังคา	๑,๒๖๕.๐๐	กก.	-	-	๑๐.๐๐	๑๒,๖๕๐.๐๐	๑๒,๖๕๐.๐๐		
๓	งานสถาปัตยกรรม									
	- ก่อคอนกรีตบล็อก	๑๔๖.๓๒	ม ^๒	๑๒๘.๒๑	๑๘,๗๕๙.๖๙	๘๐.๐๐	๑๑,๗๐๕.๖๐	๓๐,๔๖๕.๒๙		
	- ปูนฉาบผนัง	๒๙๒.๖๔	ม ^๒	๘๔.๑๗	๒๔,๖๓๑.๕๑	๘๒.๐๐	๒๓,๙๙๖.๔๘	๔๘,๖๒๗.๙๙		
	- ปูกระเบื้องเซรามิก ๑๒"x๑๒" ผิวด้าน	๖๔.๐๐	ม ^๒	๓๐๙.๒๑	๑๙,๗๘๙.๔๔	๑๕๘.๐๐	๑๐,๑๑๒.๐๐	๒๙,๙๐๑.๔๔	รวมปูนทราย	
สรุป								ยอดรวมไป	๒๖๒,๐๐๗.๙๓	

ลงชื่อประธานกรรมการ ฯ
(นายชินรัตน์ ณะแก้วทุ่ง)

ลงชื่อกรรมการ ฯ
(นายวินัย คงสำเร็จ)

ลงชื่อกรรมการ ฯ
(นายณัฐพงศ์ ช่วยชัย)

ประมาณราคาก่อสร้างจ้างเหมาทำการก่อสร้างโรงประกอบอาหาร

แบบ **ปร.๕** แผ่นที่ ๒/๒

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน

ชื่อโครงการ ก่อสร้างโรงประกอบอาหาร ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๖.๐๐ ม. สูง ๓.๒๐ ม.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๔ บ้านหนองจอก ตำบลท่าสะท้อน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่ -

ประมาณราคาโดย นายวินัย คงสำเริง

เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
								ยอดยกมา	๒๖๒,๐๐๗.๙๓
๔	งานประตู่ + หน้าต่าง								
	- D๑	๓.๐๐	ชุด	๒,๒๐๐.๐๐	๖,๖๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	๖,๙๐๐.๐๐	
	- D๒	๖.๐๐	ชุด	๒,๐๐๐.๐๐	๑๒,๐๐๐.๐๐	-	-	๑๒,๐๐๐.๐๐	
	- W๑	๒.๐๐	ชุด	๘,๐๐๐.๐๐	๑๖,๐๐๐.๐๐	-	-	๑๖,๐๐๐.๐๐	
	- W๒	๒.๐๐	ชุด	๔,๒๐๐.๐๐	๘,๔๐๐.๐๐	-	-	๘,๔๐๐.๐๐	
๕	งานสุขภัณฑ์								
	- โถชักโครกแบบมีหม้อน้ำ (ของเด็ก)	๖.๐๐	ชุด	๑,๘๐๐.๐๐	๑๐,๘๐๐.๐๐	๔๕๐.๐๐	๒,๗๐๐.๐๐	๑๓,๕๐๐.๐๐	
	- สายฉีดชำระ	๖.๐๐	ชุด	๒๕๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	๗๐.๐๐	๔๒๐.๐๐	๑,๙๒๐.๐๐	
	- ถังบำบัดน้ำปฏิกูล ขนาด ๑๐๐๐ ลิตร	๑.๐๐	ชุด	๔,๕๐๐.๐๐	๔,๕๐๐.๐๐	-	-	๔,๕๐๐.๐๐	
	- ตะแกรงดักขยะ Ø ๒ "	๒.๐๐	อัน	๕๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๗๕.๐๐	๑๕๐.๐๐	๒๕๐.๐๐	
	- ท่อ PVC Ø ๔" ยาว ๔.๐๐ ม.	๔.๐๐	ท่อน	๕๘๒.๔๐	๒,๓๒๙.๖๐	๔๐๐.๐๐	๑,๖๐๐.๐๐	๓,๙๒๙.๖๐	
	- ท่อ PVC Ø ๒" ยาว ๔.๐๐ ม.	๔.๐๐	ท่อน	๑๖๓.๘๐	๖๕๕.๒๐	๑๖๐.๐๐	๖๔๐.๐๐	๑,๒๕๕.๒๐	
	- ท่อ PVC Ø ๑/๒" ยาว ๔.๐๐ ม.	๕.๐๐	ท่อน	๓๘.๒๒	๑๙๑.๑๐	๑๒๐.๐๐	๖๐๐.๐๐	๗๙๑.๑๐	
๖	งานไฟฟ้า								
	- ตู้ BREAKER ๖ ช่อง (๑พ)	๑.๐๐	ชุด	๔,๕๐๐.๐๐	๔,๕๐๐.๐๐	-	-	๔,๕๐๐.๐๐	
	- หลอดฟลูออโรเรสเซนต์ ๒x๓๖ วัตต์	๔.๐๐	ชุด	๔๕๐.๐๐	๑,๘๐๐.๐๐	-	-	๑,๘๐๐.๐๐	
	- หลอดฟลูออโรเรสเซนต์ ๑x๓๖ วัตต์	๒.๐๐	ชุด	๒๕๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	-	-	๕๐๐.๐๐	
	- สวิตช์เปิด/ปิดทางเดียว	๖.๐๐	ชุด	๓๕.๙๙	๒๑๕.๙๔	-	-	๒๑๕.๙๔	
	- เตารับชนิดคู่แบบมีสายดิน	๕.๐๐	ชุด	๓๕.๙๙	๑๗๙.๙๕	-	-	๑๗๙.๙๕	
	- THW ๒.๕ SQ.MM. สีดำ	๐.๕๐	ม้วน	๑,๐๙๒.๙๙	๕๔๖.๕๐	-	-	๕๔๖.๕๐	
	- THW ๒.๕ SQ.MM. สีแดง	๐.๕๐	ม้วน	๑,๐๙๒.๙๙	๕๔๖.๕๐	-	-	๕๔๖.๕๐	
	- THW ๒.๕ SQ.MM. สีขาว	๐.๕๐	ม้วน	๑,๐๙๒.๙๙	๕๔๖.๕๐	-	-	๕๔๖.๕๐	
	- ท่อร้อยสายไฟฟ้า PVC Ø ๑/๒"	๒๐.๐๐	ท่อน	๒๕.๐๐	๕๐๐.๐๐	-	-	๕๐๐.๐๐	
	- เทปพันสายไฟ	๑๐.๐๐	ม้วน	๑๖.๐๐	๑๖๐.๐๐	-	-	๑๖๐.๐๐	
สรุป								รวมยอดค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	๓๔๐,๙๘๙.๒๑

ยอดยกไป **ปร.๕**

ลงชื่อประธานกรรมการ ฯ

(นายชินรัตน์ ณ ตะกั่วทุ่ง)

ลงชื่อกรรมการ ฯ

(นายวินัย คงสำเริง)

ลงชื่อกรรมการ ฯ

(นายณัฐพงศ์ ช่วยชัย)