

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับเงินจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีต สายห้วยโหด หมู่ที่ ๗ บ้านศรีเจริญ ตำบลท่าสะท้อน โดยการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๗๔๐.๐๐ ตารางเมตร ST ๑ + ๕๑๕ - ๑ + ๗๐๐ พร้อมติดตั้งป้ายจราจร ๒๑ ต้น จำนวน ๒ ป้าย ตามแบบแปลนกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ ป้าย และป้ายโครงการถาวร จำนวน ๑ ป้าย

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๑๒,๐๐๐.๐๐ บาท

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีต สายห้วยโหด หมู่ที่ ๗ บ้านศรีเจริญ ตำบลท่าสะท้อน ตามแบบแปลนกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๔๑๘,๐๐๐.๐๐ บาท

๔. บัญชีประมาณการราคากลาง

๔.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)	จำนวน ๑ แผ่น
๔.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕ ก)	จำนวน ๑ แผ่น
๔.๓ แบบแปลนโครงการ	จำนวน ๙ แผ่น
๔.๔ รายงานการประชุมการกำหนดราคากลางฯ	จำนวน ๕ แผ่น

๕. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๕.๑ นายชินรัตน์ ฌ ตะกั่วทุ่ง	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๕.๒ นายวินัย คงสำเร็จ	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ
๕.๓ นายณัฐพงศ์ ช่วยชัย	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.๕

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน

ชื่อโครงการ ถนนคอนกรีต สายห้วยโหด

ปริมาณงาน ผิวจราจร คสล. ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๘๕.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.

หรือมีพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๗๔๐.๐๐ ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๗ บ้านศรีเจริญ ตำบลท่าสะท้อน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่ -

ประมาณราคาตามแบบ ปร.๕

จำนวน ๑ แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานอาคาร	-	-	-	
๒	ประเภทงานทาง	๓๐๗,๔๓๔.๓๐	๑.๓๖๐๗	๔๑๘,๓๒๕.๘๕	
	ประเภทงานชลประทาน	-	-	-	
๔	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย ๐ %				
	เงินประกันผลงานหัก ๐ %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ ๕ % ต่อปี				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ๗ %				
สรุป				รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น ๔๑๘,๓๒๕.๘๕	
				คิดเป็นเงินเพียง ๔๑๘,๐๐๐.๐๐	
	(ตัวอักษร)			สี่แสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน	

เฉลี่ยราคาค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ประมาณ

๕๖๔.๘๖

บาท/ตารางเมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้างก่อสร้างนี้

และให้ยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ประธานกรรมการ ฯ

(นายชินรัตน์ ณ ตะกั่วทุ่ง)

ลงชื่อ กรรมการ ฯ

(นายวินัย คงสำเร็จ)

ลงชื่อ กรรมการ ฯ

(นายณัฐพงศ์ ช่วยชัย)

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน

ประเภทงาน ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๘๕.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๗๔๐.๐๐ ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๗ บ้านศรีเจริญ ตำบลท่าสะท้อน อำเภอบึงสามพัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่ -

ประมาณราคาโดย นายวินัย คงสำเร็จ

เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ	
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน			
๑	เกรดเกลี่ยพื้นทางเดิม	๗๔๐.๐๐	ม ^๒	-	-	๑๐.๗๔	๗,๙๔๗.๖๐	๗,๙๔๗.๖๐		
๒	ทรายหยาบรองพื้น.	๓๗.๐๐	ม ^๓	๕๖๐.๗๕	๒๐,๗๔๗.๗๕	๙๙.๐๐	๓,๖๖๓.๐๐	๒๔,๔๑๐.๗๕		
๓	คอนกรีต	๑๑๑.๐๐	ม ^๓	๑,๖๘๒.๒๔	๑๘๖,๗๒๘.๖๔	-	-	๑๘๖,๗๒๘.๖๔	๒๔๐ ksc	
๔	เหล็กตะแกรง WIRE MESH ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๔ มม.	๗๔๐.๐๐	ม ^๒	๓๓.๕๐	๒๔,๗๙๐.๐๐	๕.๐๐	๓,๗๐๐.๐๐	๒๘,๔๙๐.๐๐		
๕	เหล็ก DB Ø ๑๖ มม.	๖๒๖.๖๐	กก	๒๕.๘๓	๑๖,๑๘๕.๒๑	-	-	๑๖,๑๘๕.๒๑		
๖	ยางมะตอยอุดรอยต่อ	๖๑.๘๘	ลิตร	๒๔.๑๓	๑,๔๙๓.๐๕	-	-	๑,๔๙๓.๐๕		
๗	งานปูผิวคอนกรีต	๗๔๐.๐๐	ม ^๒	-	-	๑๒.๐๒	๘,๘๘๔.๘๐	๘,๘๘๔.๘๐		
๘	ค่าแบบข้างติดตามยาว ๒ ข้าง	๒๗๗.๕๐	ม	-	-	๒๐.๖๐	๕,๗๑๖.๕๐	๕,๗๑๖.๕๐		
๙	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	๗๔๐.๐๐	ม ^๒	-	-	๙.๐๐	๖,๖๖๐.๐๐	๖,๖๖๐.๐๐		
๑๐	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	๒๕๕.๐๐	ม	-	-	๑๔.๑๐	๓,๕๙๕.๕๐	๓,๕๙๕.๕๐		
๑๑	ไหล่ทางหินคลุก	๔๒.๕๕	ม ^๓	๒๙๕.๐๐	๑๒,๕๕๒.๒๕	-	-	๑๒,๕๕๒.๒๕		
๑๒	งานป้ายจราจร									
	- ป้ายจำกัดน้ำหนั ๒๑ ตัน (เสาปูน) ขนาด ป้ายจราจร ๓	๒.๐๐	ป้าย	๒,๓๘๐.๐๐	๕,๗๖๐.๐๐	-	-	๕,๗๖๐.๐๐		
สรุป								รวมยอดค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	๓๐๗,๕๓๔.๓๐	ยอดยกไป ปร.๕

ลงชื่อ ประธานกรรมการ ฯ

(นายชินรัตน์ ณ ตะกั่วทุ่ง)

ลงชื่อ กรรมการ ฯ

(นายวินัย คงสำเร็จ)

ลงชื่อ กรรมการ ฯ

(นายณัฐพงศ์ ช่วยชัย)