

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับเงินจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ซ่อมสร้างถนน ASPHALTIC CONCRETE สายแยกไวโซ หมู่ที่ ๕ บ้านเขาพลู ตำบลท่าสะท้อน โดยการปูผิวจราจร ASPHALTIC CONCRETE ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๑๕.๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร ตามแบบแปลนกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ ป้าย และป้ายโครงการถาวร จำนวน ๑ ป้าย

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๖๑๑,๐๐๐.๐๐ บาท

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ซ่อมสร้างถนน ASPHALTIC CONCRETE สายแยกไวโซ หมู่ที่ ๕ บ้านเขาพลู ตำบลท่าสะท้อน ตามแบบแปลนกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๕๙๗,๖๘๙.๘๖ บาท

๔. บัญชีประมาณการราคากลาง

๔.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)	จำนวน ๑ แผ่น
๔.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕ ก)	จำนวน ๓ แผ่น
๔.๓ แบบแปลนโครงการ	จำนวน ๗ แผ่น
๔.๔ รายงานการประชุมการกำหนดราคากลาง	จำนวน ๖ แผ่น

๕. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๕.๑ นายชินรัตน์ ฅ ตะกั่วทุ่ง	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๕.๒ นายวินัย คงสำเร็จ	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ
๕.๓ นายณัฐพงศ์ ช่วยซ้าย	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน
 ประเภทงาน ซ่อมสร้างถนน ASPHALTIC CONCRETE
 เส้นทางสาย สาย แยกไวโซ ระยะทาง 0.315 กม.
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 บ.เขาพลู ต.ท่าสะท้อน อำเภอ อ.พุนพิน จังหวัด สุราษฎร์ธานี
 เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน
 แบบเลขที่ จำนวน แผ่น
 ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 3 แผ่น
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2564

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	FN	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	439,251.75	1.3607	597,689.86	<u>Factor F</u> ดอกเบี้ยเงินกู้ MLR 5% ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7% เงินจ่ายล่วงหน้าจ่าย 0% เงินประกันผลงานหัก 0% - พื้นที่ปกติ 1
2	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-		-	
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		597,689.86	
		คิดเป็นเงินเพียง		597,689.86	
	(ตัวอักษร)	(ห้าแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันหกร้อยแปดสิบเก้าบาทแปดสิบหกสตางค์)			

เฉลี่ยราคาถนนรวมงานสะพาน(ถ้ามี) ประมาณ 1,897,000 บาท/กิโลเมตร (หนึ่งล้านแปดแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้างก่อสร้างนี้
 และให้ยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ประธานกรรมการ ฯ
 (นายชินรัตน์ วัฒนวงศ์)

ลงชื่อ กรรมการ ฯ
 (นายวินัย คงสำเริง)

ลงชื่อ กรรมการ ฯ
 (นายณัฐพงศ์ ช่วยชัย)

ใบประมาณราคาจ้างเหมาทำการก่อสร้างทาง
ประจำปีงบประมาณ 2564

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน

ประเภทงาน ซ่อมสร้างถนน ASPHALTIC CONCRETE

เส้นทางสาย สาย แยกไผ่

อำเภอ อ.พุนพิน

จังหวัด

สุราษฎร์ธานี

ผิวจราจร ASPHALTIC CONCRETE กว้าง 5.00 ม.

ไหล่ทาง ASPHALTIC CONCRETE กว้าง 0.00 ม.

ระหว่าง กม. 0+000 ถึง กม. 0+315

รวมระยะทาง 0.315 กม.

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2564

แบบเลขที่

สาย แยกไผ่

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
	<u>งานทาง</u>					
1	งานดินคันทาง					
	1.1 งานกรุยทางถางป่า (ขนาดเบา)	ตร.ม.	-	-	-	
	1.2 งานเกลี่ยปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม	ตร.ม.	1,890.00	8.40	15,876.00	
	1.3 งาน Benching	ลบ.ม.(แน้น)	-	-	-	
	1.4 งานดินตัด					
	งานดินตัด	ลบ.ม.	-	-	-	
	งานดินตัดหินผุ	ลบ.ม.	-	-	-	
	งานตัดหินแข็ง	ลบ.ม.	-	-	-	
	1.5 งานดินถม					
	งานดินถม (จากการขนส่ง)	ลบ.ม.(แน้น)	-	-	-	ระยะขนส่ง 5 กม.
	งานดินถม (จากงานดินตัด)	ลบ.ม.(แน้น)	-	-	-	ระยะขนส่ง 4 กม.
2	งานโครงสร้างทาง และผิวจราจร					
	2.1 งานวัสดุคัดเลือก	ลบ.ม.(แน้น)	-	-	-	ระยะขนส่ง 5 กม.
	2.2 งานชั้นรองพื้นทาง	ลบ.ม.(แน้น)	-	-	-	ระยะขนส่ง 10 กม.
	2.3 งานชั้นพื้นทาง	ลบ.ม.(แน้น)	-	-	-	ระยะขนส่ง 10 กม.
	2.4 งาน Tack Coat ผิวจราจร	ตร.ม.	1,575.00	27.54	43,375.50	ระยะขนส่ง 10 กม.
	งาน Tack Coat ไหล่ทาง	ตร.ม.	-	-	-	ระยะขนส่ง 10 กม.
	2.5 งานผิวจราจร ASPHALTIC CONCRETE หนา 5 ซม.	ตร.ม.	1,575.00	228.47	359,840.25	ระยะขนส่ง 10 กม.
	งานไหล่ทาง ASPHALTIC CONCRETE หนา 5 ซม.	ตร.ม.	-	-	-	ระยะขนส่ง 10 กม.
3	งานอาคารระบายน้ำ					
	3.1 งานท่อลอดกลม ค.ส.ล.					
	- ขนาด Ø 0.40 ม.	ม.	-	-	-	
	- ขนาด Ø 0.60 ม.	ม.	-	-	-	
	- ขนาด Ø 0.80 ม.	ม.	-	-	-	
	- ขนาด Ø 1.00 ม.	ม.	-	-	-	
	- ขนาด Ø 1.20 ม.	ม.	-	-	-	
	- ขนาด Ø 1.50 ม.	ม.	-	-	-	

สาย แยกไวโซ

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
	3.2 งานกำแพงปากท่อ (Head Wall, End Wall)					
	- ขนาด 1 - Ø 0.60 ม. (HW+EW = 1)	จุด	-	-	-	
	- ขนาด 1 - Ø 0.80 ม. (HW+EW = 1)	จุด	-	-	-	
	- ขนาด 1 - Ø 1.00 ม. (HW+EW = 1)	จุด	-	-	-	
	- ขนาด 2 - Ø 0.60 ม. (HW+EW = 1)	จุด	-	-	-	
	- ขนาด 2 - Ø 0.80 ม. (HW+EW = 1)	จุด	-	-	-	
	- ขนาด 2 - Ø 1.00 ม. (HW+EW = 1)	จุด	-	-	-	
	- ขนาด 3 - Ø 1.00 ม. (HW+EW = 1)	จุด	-	-	-	
	- ขนาด 3 - Ø 1.20 ม. (HW+EW = 1)	จุด	-	-	-	
	3.3 งานป้องกันก้นการกัดเซาะ					
	- งานปลูกหญ้า แบบปักแถว	ตร.ม.	-	-	-	
	- งาน CONCRETE SLOPE PROTECTION	ตร.ม.	-	-	-	
4	งานอุปกรณ์ควบคุมการจราจร					
	4.1 ป้ายจราจร					
	- บ1	ชุด	-	-	-	
	- บ3-บ36	ชุด	-	-	-	
	- ต1-ต60,ต62,ต75	ชุด	-	-	-	
	- >>>	ชุด	-	-	-	
	- >>>	ชุด	-	-	-	
	- >>>	ชุด	-	-	-	
	- >>>	ชุด	-	-	-	
	- >>>	ชุด	-	-	-	
	- >>>	ชุด	-	-	-	
	- >>>	ชุด	-	-	-	
	- >>>	ชุด	-	-	-	
	- >>>	ชุด	-	-	-	
	4.2 หลักรั้วโลหะ	หลักรั้ว	-	-	-	
	4.3 หลักรั้วไม้	หลักรั้ว	-	-	-	
	4.4 GUARD RAIL	ม.	-	-	-	
	4.5 TIMBER BARRICADE	ม.	-	-	-	
	4.6 เครื่องหมายบนผิวทาง					
	- สีเทอร์โมสีเหลือง กว้าง 0.10 ม.	ตร.ม.	9.00	280.00	2,520.00	
	- สีเทอร์โมสีขาว กว้าง 0.10 ม.	ตร.ม.	63.00	280.00	17,640.00	
	- RUMBLE STRIP (3 จุด = 1 แห่ง = 7.8 ตร.ม.)	แห่ง	-	-	-	
	- ทางม้าลาย (1 แห่ง = 3.0 ตร.ม.)	แห่ง	-	-	-	
	- ปุ่มสะท้อนแสง (2 หน้า)	ปุ่ม	-	-	-	
5	งานอื่นๆ					
	- งานเสาไฟฟ้าแสงสว่าง สูง	ชุด	-	-	-	
	พร้อมอุปกรณ์ครบชุด(รวมค่าวัสดุและค่าแรงติดตั้ง)					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				439,251.75	

..... ประมาณราคา

สาย แยกไวโซ

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
	<u>งานสะพานและท่อเหลี่ยม</u>					
1	ท่อลอดเหลี่ยม คสล. ขนาด ม.	แห่ง	-	-	-	
2	ท่อลอดเหลี่ยม คสล. ขนาด ม. (รายละเอียดในแบบ ปร.4 งานสะพานและท่อเหลี่ยม)	แห่ง			-	
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				-	