

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับเงินจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีต สายบ้านนายภิรมย์ หมู่ที่ ๑ บ้านนาค้อ ตำบลท่าสะท้อน โดยการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๓.๕๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ตามแบบแปลนกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ ป้าย และป้ายโครงการถาวร จำนวน ๑ ป้าย

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีต สายบ้านนายภิรมย์ หมู่ที่ ๑ บ้านนาค้อ ตำบลท่าสะท้อน ตามแบบแปลนกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๑๐๙,๕๓๙.๕๐ บาท

๔. บัญชีประมาณการราคากลาง

๔.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)	จำนวน	๑	แผ่น
๔.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕ ก)	จำนวน	๑	แผ่น
๔.๓ แบบแปลนโครงการ	จำนวน	๙	แผ่น
๔.๔ รายงานการประชุมการกำหนดราคากลางฯ	จำนวน	๕	แผ่น

๕. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๕.๑ นายชินรัตน์ ฌ ตะกั่วทุ่ง	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๕.๒ นายวินัย คงสำเร็จ	ตำแหน่ง	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ
๕.๓ นายณัฐพงศ์ ช่วยชัย	ตำแหน่ง	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

แบบ พร.๕

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน

ชื่อโครงการ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายภิรมย์

ปริมาณงาน ผิวจราจร คสล. ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๔๓.๕๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.
หรือมีพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๑๗๔.๐๐ ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๑ บ้านนาค้อ ตำบลท่าสะท้อน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่ -

ประมาณราคาตามแบบ พร.๕ จำนวน ๑ แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานอาคาร	-	-	-	
๒	ประเภทงานทาง	๘๐,๕๐๒.๓๒	๑.๓๖๐๗	๑๐๙,๕๓๙.๕๐	
๓	ประเภทงานชลประทาน	-	-	-	
๔	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย ๐ %				
	เงินประกันผลงานหัก ๐ %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ ๕ % ต่อปี				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ๗ %				
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น		๑๐๙,๕๓๙.๕๐	
		คิดเป็นเงินเพียง		๑๐๙,๕๓๙.๕๐	
	(ตัวอักษร)	หนึ่งแสนเก้าพันห้าร้อยสามสิบเก้าบาทห้าสิบบสตางค์			

เฉลี่ยราคาค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ประมาณ ๖๒๙.๕๔ บาท/ตารางเมตร

- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้างก่อสร้างนี้
และให้ยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ประธานกรรมการ ฯ

(นายชินรัตน์)

ลงชื่อ กรรมการ ฯ

(นายวินัย)

ลงชื่อ กรรมการ ฯ

(นายณัฐพงศ์)

ประมาณราคาก่อสร้างจ้างเหมาทำการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.

แบบ ปร.๕ แผ่นที่ ๑/๑

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน

ประเภทงาน ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๔๓.๕๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๑๗๔.๐๐ ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๑ บ้านนาค้อ ตำบลท่าสะท้อน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่ -

ประมาณราคาโดย นายวินัย คงสำเร็จ

เมื่อวันที่ ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ	
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน			
๑	เกรดเกลี่ยพื้นทางเดิม	๑๗๔.๐๐	ม ^๒	-	-	๑๐.๓๓	๑,๗๙๗.๔๒	๑,๗๙๗.๔๒		
๒	ทรายหยาบรองพื้น.	๘.๗๐	ม ^๓	๖๐๗.๔๘	๕,๒๘๕.๐๘	๙๙.๐๐	๘๖๑.๓๐	๖,๑๔๖.๓๘		
๓	คอนกรีต	๒๖.๑๐	ม ^๓	๑,๘๕๐.๐๐	๔๘,๒๘๕.๐๐	-	-	๔๘,๒๘๕.๐๐	๒๔๐ ksc	
๔	เหล็กตะแกรง WIRE MESH ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๔ มม.	๑๗๔.๐๐	ม ^๒	๒๘.๐๐	๔,๘๗๒.๐๐	๕.๐๐	๘๗๐.๐๐	๕,๗๔๒.๐๐		
๕	เหล็ก DB Ø ๑๖	๔๐๘.๗๖	กก	๑๘.๕๕	๗,๕๘๒.๔๒	-	-	๗,๕๘๒.๔๒		
๖	งานปูผิวคอนกรีต	๑๗๔.๐๐	ม ^๒	-	-	๑๑.๘๓	๒,๐๕๘.๔๒	๒,๐๕๘.๔๒		
๗	ค่าแบบข้างติดตามยาว ๒ ข้าง	๖๕.๒๕	ม	-	-	๒๐.๖๐	๑,๓๔๔.๑๕	๑,๓๔๔.๑๕		
๘	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต	๒๑๘.๕๐	ม	-	-	๘.๗๒	๑,๙๐๕.๓๒	๑,๙๐๕.๓๒		
๙	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	๒๑๘.๕๐	ม	-	-	๑๒.๓๑	๒,๖๘๙.๗๔	๒,๖๘๙.๗๔		
๑๐	ไหลท่างหินคลุก	๑๐.๐๑	ม ^๓	๒๙๕.๐๐	๒,๙๕๑.๔๘	-	-	๒,๙๕๑.๔๘		
สรุป								รวมยอดค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	๘๐,๕๐๒.๓๒	ยอดยกไป ปร.๕

ลงชื่อ ประธานกรรมการ ฯ
(นายชินรัตน์ ณ ตะกั่วทุ่ง)

ลงชื่อ กรรมการ ฯ
(นายวินัย คงสำเร็จ)

ลงชื่อ กรรมการ ฯ
(นายณัฐพงศ์ ช่วยชัย)